



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE

CONCURSO Nº 35A003641/PD/03/23 - REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTO E DAS CASAS DE BANHO DO RECINTO DO IIAM -SEDE

Aprovado aos ___ de ___ de 2023, por Diploma
Ministerial conjunto do Ministro da Economia e
Finanças e do Ministro das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos.

Apresentação

1. Este documento padrão foi elaborado em conformidade com o ***Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado***, aprovado pelo **Decreto nº 79/2022, de 30 de Dezembro**, e tem por objetivo auxiliar as Unidades Gestoras Executoras das Aquisições na contratação de Empreitadas de Obras Públicas de Pequena Dimensão.
2. São consideradas Obras de Pequena Dimensão aquelas que se enquadram na definição prevista na alínea n) do Anexo A do Regulamento.
3. Conforme estabelecido no nº 4 do Art. 49 do Regulamento, o uso deste modelo de Documento de Concurso **é obrigatório**.
4. De acordo com o Art. 92 do Regulamento, a avaliação e decisão na Contratação de Empreitadas de Obras Públicas de Pequena Dimensão devem ser feitas, exclusivamente, com base no **Critério do Menor Preço Avaliado**.
 - 4.1. Na avaliação das propostas, com base no Critério do Menor Preço Avaliado, deve-se garantir a escolha da proposta com nível de qualidade e qualificação do concorrente, necessárias para o objecto de contratação, Art. 39 do Regulamento.
5. O Concurso de Pequena Dimensão exige a publicação do anúncio nos termos previstos nos Art.34 do Regulamento.
6. O Documento é simplificado, conforme previsto no Art. 89 do Regulamento. Em razão do público alvo (artesãos e pequenos empreendedores) e em decorrência da simplicidade da Obra a contratar. O Documento é composto apenas por partes e cláusulas essenciais, para facilitar a aplicação e o entendimento.
7. A Entidade Contratante pode dispensar no todo, ou em parte os requisitos de qualificação previstos nos art., 24, 25 e 26. A certidão de quitação poderá ser substituída pela prova de pagamento, através da retenção na fonte ou outra forma definida na legislação fiscal.
8. O Documento foi preparado para o tipo “*Formulário*”, o que facilitará a sua utilização, principalmente nas Unidades Executoras com menos recursos tecnológicos. O documento foi preparado para ser preenchido **à Mão**.
9. Faz parte do documento um modelo de formulário que servirá como comprovativo de entrega, para que o concorrente coloque a data e assinatura, confirmando o recebimento da Solicitação de Proposta. O Comprovativo da Entrega de Proposta, devidamente assinado pelo concorrente, que deve estar junto ao processo de contratação.

10. O Modelo do Documento de Concurso para Contratação de Empreitada de Obras de Pequena Dimensão é constituído pelas seguintes partes:

Secção	Conteúdo
I.	Formulário de Solicitação de Proposta
II.	Descrição Técnica e Mapa de Quantidades
III.	Modelo de Proposta
III.1.	Modelo de Orçamento
IV.	Formulários de Contrato

11. As referências feitas aos artigos do Regulamento que constam ao longo do texto se destinam a informar as Unidades Gestoras Executoras das Aquisições sobre a fundamentação da inclusão de cada cláusula ou exigência. Estas referências devem ser eliminadas no Documento de Concurso final que será distribuído aos potenciais Concorrentes.

Sumário

Secção I. Formulário de Solicitação de Proposta

Secção II. Descrição Técnica e Mapa de Quantidades

Secção III. Modelo de Proposta

Secção III.1. Modelo de Orçamento

Secção IV. Formulário de Contrato

SECÇÃO I – SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Nº do Concurso: 35A003641/PD/03/23	Data: 17/03/23
--	-----------------------

1.DADOS DA ENTIDADE CONTRATANTE

1.1.Nome da Entidade Contratante	Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
1.2.Endereço	Av. das FPLM, Nº 2698, Telefax: 21451581 Cidade de Maputo Telefone: +258 21 451581 Fax número: +258 21 451581

2. DADOS DO CONCORRENTE

2.1.Nome do Concorrente	<i>[indicar o nome do Concorrente]</i>
2.2.Endereço	<i>[indicar o endereço e contacto do Concorrente]</i>

3. DADOS DO CONCURSO

A Entidade Contratante convida V. Excias. para apresentar sua proposta para a execução de Obras, de acordo com as seguintes condições:	
a. Objecto: – REALITAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E DAS CASAS DE BANHO DO IIAM-SEDE	b. Prazo de Execução da Obra: <i>3 meses</i>
c. Forma de Pagamento: <i>Adiantamento de 20% mediante a apresentação da garantia de adiantamento no mesmo valor. Remanescente 80 % após a entrega da obra e aprovação pela Entidade Contratante. Por meio de transferência por esistafe para a conta da Contratada.</i> ¹	d. Prazo de Pagamento das parcelas: 10 dias após a assinatura do contrato. 15 dias após a conclusão
e. Prazo de Validade da Proposta: <i>90 (noventa) dias</i>	f. Modelo da Proposta: A proposta deve ser apresentada no <u>formulário que está a ser fornecido em anexo.</u>

4. ENTREGA DA PROPOSTA

Informamos que a proposta deve ser entregue, NO ENVELOPE EM ANEXO, FECHADO ² , de acordo com as seguintes instruções:	
a. Data e Hora Final de Entrega da Proposta, que não deve ser inferior a doze (12) dias. Data: 01/12/23 Hora: 10:00	b. Local de Entrega da Proposta: INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE a) Endereço: Av. das FPLM, Nº 2698, Telefax: 21451581, UGEA(Edifício do Pavilhão Novo) b) Província/Cidade: Cidade de Maputo

¹ Indicar a forma de pagamento, conforme previstos na Descrição Técnica da Obra. Quando for necessária uma parcela de adiantamento, esta deve estar expressa no formulário.

² A Entidade Contratante deve fornecer o formulário num envelope, o qual já deverá estar endereçado, para evitar erros por parte dos concorrentes.

	<p>c) Telefone: +258 21 451581 d) Fax número: +258 21 451581</p>
<p>c. Data e Hora de Abertura das Propostas Data: 01/12/23 Hora: 10:15</p>	<p>d. Local de Abertura das Propostas: INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE e) Endereço: <i>Av. das FPLM, N° 2698, Telefax: 21451581, Sala da Plataforma (Edifício de Biotecnologia)</i> f) Província/Cidade: <i>Cidade de Maputo</i> g) Telefone: +258 21 451581 h) Fax número: +258 21 451581</p>
<p>e. Indicar o prazo e endereço para solicitação de esclarecimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prazo para solicitação de esclarecimento 17/11/23 à 22/11/23 • Prazo para resposta as solicitação de esclarecimento 23/11/23 à 27/11/23 <p>INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE</p> <p>i) Endereço: <i>Av. das FPLM, N° 2698, Telefax: 21451581, UGEA (Edifício do Pavilhão Novo)</i> j) Província/Cidade: <i>Cidade de Maputo</i> k) Telefone: +258 21 451581 l) Fax número: +258 21 451581</p>	<p>f. Outras Informações: <i>Custo estimado da contratação e de 1.100.000,00MT (um milhão e cem mil meticais)</i></p>
<p>g. Data e hora da visita do local da obra Data: 21/11/23 Hora: 11:30</p> <p>NB: a Visita é de caracter obrigatório.</p>	<p>INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE m) Endereço: <i>Av. das FPLM, N° 2698, Telefax: 21451581, Concentração no parque de estacionamento em frente ao edifício de biotecnologia</i> n) Província/Cidade: <i>Cidade de Maputo</i> o) Telefone: +258 21 451581 p) Fax número: +258 21 451581</p> <p>h.</p>
<p>i. Data e Hora da Comunicação do posicionamento dos concorrentes</p>	<p>j. Não Aplicável</p>

5. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

<p>a. Critério de Adjudicação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 92 • 	<p>A avaliação e decisão das propostas será feita com base no critério do <u>MENOR PREÇO AVALIADO.</u></p>
<p>b. Comunicação do Resultado</p>	<p>A Entidade Contratante notificará o resultado do concurso a todos os Concorrentes, por escrito, após o anúncio do posicionamento dos concorrentes e adjudicação por parte da Autoridade Competente.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Art.37-2-c 	
c. Contratação <ul style="list-style-type: none"> • Art. 96 	A contratação será feita por escrito, de acordo com o MODELO DE CONTRATO em anexo.
d. Práticas Anti-éticas <ul style="list-style-type: none"> • Art. 282 	Os Concorrentes e os Agentes e Funcionários do Estado, devem observar os mais elevados padrões de ética durante a contratação e execução do Contrato. Em caso de infração, os Concorrentes ou funcionários serão passíveis de procedimento Administrativo ou criminal em função da sua gravidade.
e. Cabimento Orçamental <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11 	As despesas decorrentes do presente Contrato têm cobertura orçamental de acordo com o seguinte: <i>OE/2023</i>
f. Garantia Definitiva <ul style="list-style-type: none"> • Art. 106-4 	<i>Garantia Definitiva 10% do valor do contrato</i>

6. DOS LITÍGIOS	
a. Foro <ul style="list-style-type: none"> • Art.115-1-h 	i. As partes esforçar-se-ão ao máximo para interpretar e resolver amigavelmente todas as disputas resultantes da interpretação ou incumprimento do contrato. ii. Qualquer conflito entre as partes quanto a matérias relativas ao contrato, que não seja resolvida amigavelmente, poderão ser submentidos por qualquer das partes ao Tribunal competente arbitral ou ao Tribunal Administrativo, conforme acordado.
	7. Cancelamento
a.	Circunstâncias de Cancelamento do Concurso <i>Revisão orçamental e demais circunstâncias devidamente fundamentadas</i>

[Nome e Assinatura do Representante da Entidade Contratante]

MODELO COMPROVATIVO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA O CONCORRENTE (Item 7 da Apresentação)

Entidade Contratante:	
Número do Concurso: <i>[Código da Instrução/Modalidade da contratação/Número (sequência numérica)/Ano].</i>	Recebi a Solicitação de Proposta: ____/____/____
Nome do Concorrente:	Assinatura do Concorrente: _____

Este comprovativo, devidamente assinado pelo Concorrente, deve ser junto ao processo do Concurso.

Secção II

Descrição Técnica e Mapa de Quantidades

Notas sobre a Descrição Técnica da Obra

O CONTRATANTE deverá introduzir nesta Secção a Descrição Técnica da Obra.

A Descrição Técnica da Obra deverá conter instruções e informações esclarecedoras de como executar a Micro Obra, com linguagem simples, contendo uma estimativa das quantidades de materiais e serviços e se houver algum desenho esclarecedor deverá ser incluído. A lista de materiais e serviços deve estar sob a forma de tabela, com colunas indicativas das quantidades para facilitar a inclusão de preços unitários pelos pequenos empreiteiros na apresentação de suas propostas.

Estas Notas devem ser eliminadas do documento final que será distribuído aos concorrentes.

Mapa de Quantidades³

- **O Mapa de Quantidades deve ser lido em conjunto com as Especificações Técnicas e Desenhos**
- **Todo o aço para estrutura deve ser de grau A400**
- **Todo o cimento deve ser cimento Portland classe 42,5 N:**
- **O preço de todos os itens deve incluir a remoção de qualquer material da obra /estrutura enterrada que não faça parte da construção proposta, incluindo o transporte de materiais escavados, excedentes e estrutura enterrada (não faz parte da construção proposta) do local para um local de despejo aprovado pelo autoridade relevante**
- **Os preços de remoção de itens danificados serão incluídos no preço de instalação de um novo item**
- **Todos os blocos sólidos A resistência mínima à compressão é de 4,5 Mpa**
- **Qualquer teste de materiais deve estar no custo do contratante**

³ A Entidade Contratante deve preencher as colunas (1) a (4).

Nº DE ORDEM	DESIGNAÇÃO	UND	QTD	Preço	Valor Total
A	EDIFÍCIO DA DIRECÇÃO NACIONAL DE SILVICULTURA				
A1	CAPÍTULO A1 - REDE DE ESGOTO				
A1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo A1:</i>				0.00
A2	CAPÍTULO A2 - CANALIZAÇÃO				
A2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
A2.3	Reparação de urinóis, incluindo o fornecimento de todos acessórios para o seu bom funcionamento.	und	2.00		0.00
A2.4	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				
A2.4.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	4.00		0.00
A2.4.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	4.00		0.00
A2.4.3	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	2.00		0.00
A2.4.4	Torneira de esquadria cobra para sanitas	und	2.00		0.00
A2.4.5	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas.	und	2.00		0.00
A2.5	Sanitários de uso geral do edifício da Direcção Nacional de Silvicultura				
A2.5.1	Lavatório e pedestal em porcelana branca, incluindo todos os acessórios para a sua ligação às redes de água e esgotos, torneira, bicha, sifão de garrafa, escoador, corrente e tampão, assim como todas as juntas e ferragens necessárias e	un	2.00		0.00

	elementos de fixação, bem como toalheiros de 60cm de comprimento e trabalhos complementares.				
A2.5.2	Sanita em porcelana branca, completa, incluindo autoclismo, porta-rolos em porcelana branca, assim como todas as juntas, ferragens e acessórios necessários à montagem e às ligações de água e de esgoto, porta-piassaba e tampa para sanita.	un	3.00		0.00
A2.5.3	Espelho 60x60cm com espessura de 4mm, de arestas biseladas, incluindo acessórios de fixação, fixada na parede frontal do lavatório e trabalhos complementares.	un	2.00		0.00
	<i>Total do Capítulo B2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO DA DIRECÇÃO NACIONAL DE SILVICULTURA					0.00
B	EDIFÍCIO DA BOTÂNICA				
B1	CAPÍTULO B1 - REDE DE ESGOTO				
B1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo B1:</i>				0.00
B2	CAPÍTULO B2 – CANALIZAÇÃO				
B2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
B2.3	Reparação de urinóis, incluindo o fornecimento de todos acessórios para o seu bom funcionamento.	und	2.00		0.00
B2.4	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				

B2.4.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	4.00		0.00
B2.4.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	4.00		0.00
B2.4.3	Torneira de esquadria cobra para Sanitas	und	4.00		0.00
B2.4.4	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas.	und	4.00		0.00
B2.4.5	Espelho 60x60cm com espessura de 4mm, de arestas biseladas, incluindo acessórios de fixação, fixada na parede frontal do lavatório e trabalhos complementares.	un	4.00		0.00
	<i>Total do Capítulo B2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO DA BOTÂNICA					0.00
C	EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO				
C1	CAPÍTULO C1 - REDE DE ESGOTO				
C1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo C1:</i>				0.00
C2	CAPÍTULO C2 – CANALIZAÇÃO				
C2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
C2.4	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				
C2.4.1	- Nas Casas de banho				
C2.4.1.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	4.00		0.00

C2.4.1.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	4.00		0.00
C2.4.1.3	Torneira de esquadria cobra para sanitas	und	4.00		0.00
C2.4.1.4	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas	und	4.00		0.00
C2.4.1.5	Miolo para sanitas	un	4.00		0.00
C2.4.1.6	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	1.00		0.00
C2.4.2	- Terrário				
C2.4.2.1	Torneira para banca lava loiça.	un	1.00		0.00
C2.4.3	- Cartografia				
C2.4.3.1	Eliminação do lavatório instalado e reposição da superfície das paredes para receberem pintura.	vg	1.00		0.00
C2.4.4	- Sala de Analises Física				
C2.4.4.1	Revisão da rede de abastecimento de água e esgoto incluindo o fornecimento de acessórios de ligação.	vg	1.00		0.00
C2.4.4.2	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	4.00		0.00
C2.4.4.3	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	4.00		0.00
C2.4.4.4	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	1.00		0.00
	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	4.00		0.00
C2.4.5	- Sala de Análises Químicas				
C2.4.5.1	Revisão da rede de abastecimento de água nas bancadas incluindo o fornecimento de acessórios de ligação.	vg	1.00		0.00
C2.4.5.2	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	4.00		0.00
C2.4.5.3	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	4.00		0.00
C2.4.5.4	Torneira similares para instalação em lavatórios das bancadas.	und	4.00		0.00

C2.4.6	- Copa				
C2.4.6.1	Revisão da rede de abastecimento de água e esgoto nas bancadas incluindo o fornecimento de acessórios de ligação.	vg	1.00		0.00
C2.4.6.2	Torneira de esquadria cobra para lavatorios	und	1.00		0.00
C2.4.6.3	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatorios.	und	1.00		0.00
C2.4.6.4	Torneira para banca lava loiça.	und	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo C2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO					0.00
D	EDIFÍCIO DO REFETORIO EXTERNO				
D1	CAPÍTULO D1 - REDE DE ESGOTO				
D1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo D1:</i>				0.00
D2	CAPÍTULO D2 – CANALIZAÇÃO				
D2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
D2.2	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				
D2.2.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	2.00		0.00

D2.2.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	2.00		0.00
D2.2.3	Torneira de esquadria cobra para sanitas	und	2.00		0.00
D2.2.4	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas	und	2.00		0.00
D2.2.5	Miolo para sanitas	un	2.00		0.00
D2.2.6	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	1.00		0.00
D2.2.7	Torneira para banca lava loiça.	un	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo D2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO DO REFETORIO EXTERNO					0.00
E	EDIFÍCIO SANITÁRIO EXTERNO				
E1	CAPÍTULO E1 - REDE DE ESGOTO				
E1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo E1:</i>				0.00
E2	CAPÍTULO E2 – CANALIZAÇÃO				
E2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
E2.2	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				
E2.2.1	- Nas Casas de banho Feminino				

E2.2.1.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	1.00		0.00
E2.2.1.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	1.00		0.00
E2.2.1.3	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	1.00		0.00
E2.2.1.4	Tampas das sanitas	un	5.00		0.00
E2.2.1.5	Miolo para sanitas	un	5.00		0.00
E2.2.2	- Nas Casas de banho Masculino				
E2.2.2.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	1.00		0.00
E2.2.2.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	1.00		0.00
E2.2.2.3	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	1.00		0.00
E2.2.2.4	Tampas das sanitas	un	3.00		0.00
E2.2.2.5	Miolo para sanitas	un	3.00		0.00
	<i>Total do Capítulo E2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO SANITÁRIO EXTERNO					0.00
F	EDIFÍCIO DA DIRECÇÃO GERAL				
F1	CAPÍTULO F1 - REDE DE ESGOTO				
F1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo F1:</i>				0.00
F2	CAPÍTULO F2 - CANALIZAÇÃO				

E2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
F2.2	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				
F2.2.1.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	2.00		0.00
F2.2.1.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	2.00		0.00
F2.2.1.3	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	2.00		0.00
	<i>Total do Capítulo F2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO DA DIRECÇÃO GERAL					0.00
G	EDIFÍCIO DA DPAF - BIOQUIMICA				
G1	CAPÍTULO G1 - REDE DE ESGOTO				
G1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificados por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo G1:</i>				0.00
G2	CAPÍTULO G2 - CANALIZAÇÃO				
G2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
G2.2	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/acessórios				

G2.2.1	- Nas Casas de banho Feminino - RES DO CHÃO				
G2.2.1.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	2.00		0.00
G2.2.1.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	2.00		0.00
G2.2.1.3	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	2.00		0.00
G2.2.1.4	Torneira de esquadria cobra para sanitas	und	2.00		0.00
G2.2.1.5	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas.	und	2.00		0.00
G2.2.1.6	Miolo para sanitas	un	2.00		0.00
G2.2.2	- Nas Casas de banho masculino - RES DO CHÃO				
G2.2.2.1	Torneira de esquadria cobra para lavatórios	und	2.00		0.00
G2.2.2.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para lavatórios.	und	2.00		0.00
G2.2.2.3	Torneira com botão de pressão de uma água para instalação em lavatórios.	und	2.00		0.00
G2.2.2.4	Torneira de esquadria cobra para sanitas	und	2.00		0.00
G2.2.2.5	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas.	und	2.00		0.00
G2.2.2.6	Miolo para sanitas	un	2.00		0.00
G2.2.3	- Nas Casas de banho Feminino - 1ª ANDAR				
G2.2.3.1	Torneira de esquadria cobra para sanitas	und	1.00		0.00
G2.2.3.2	Bichas flexíveis cobra até 90cm para sanitas.	und	1.00		0.00
G2.2.3.3	Miolo para sanitas	un	1.00		0.00
G2.2.4	- Nas Casas de banho masculino - 1ª ANDAR				
G2.2.4.1	Revisão da rede de água e esgoto para orinois incluindo fornecimento de acessórios de ligação.	und	1.00		0.00
	Total do Capítulo G2:				0.00
TOTAL GERAL - EDIFÍCIO DA DPAF - BIOQUIMICA					0.00
H	GUARITA				

H1	CAPÍTULO H1 - REDE DE ESGOTO				
H1.1	Revisão da rede de canalização de esgotos, desde as unidades sanitárias até à fossa séptica principal limpeza com ar / água de alta pressão. O trabalho inclui a reparação de caixas de inspeção e tampas danificadas por novos e a substituição de todos os tubos danificados. O preço inclui a escavação e todo o trabalho necessário para concluir actividade.	vg	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo A1:</i>				0.00
H2	CAPÍTULO A2 - CANALIZAÇÃO				
H2.1	Revisão geral de sistema de abastecimento de água incluindo fornecimento de tubagem danificada e acessórios de ligação. No preço de toda a tubagem devem ser considerado todos roços e respectivos materiais para fechamento, todos os acessórios para formar ramais conforme o projecto	vg	1.00		0.00
H2.2.1	Lavatório e pedestal em porcelana branca, incluindo todos os acessórios para a sua ligação às redes de água e esgotos, torneira, bicha, sifão de garrafa, escoador, corrente e tampão, assim como todas as juntas e ferragens necessárias e elementos de fixação, bem como toalheiros de 60cm de comprimento e trabalhos complementares.	un	1.00		0.00
H2.2.2	Sanita em porcelana branca, completa, incluindo autoclismo, porta-rolos em porcelana branca, assim como todas as juntas, ferragens e acessórios necessários à montagem e às ligações de água e de esgoto, porta-piassaba e tampa para sanita.	un	1.00		0.00
H2.2.3	Espelho 60x60cm com espessura de 4mm, de arestas biseladas, incluindo acessórios de fixação, fixada na parede frontal do lavatório e trabalhos complementares.	un	1.00		0.00
	<i>Total do Capítulo B2:</i>				0.00
TOTAL GERAL - GUARITA					0.00
	RESUMO POR CAPÍTULOS				

A	EDIFÍCIO DA DIRECÇÃO NACIONAL DE SILVICULTURA				0.00
B	EDIFÍCIO DA BOTÂNICA				0.00
C	EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO				0.00
D	EDIFÍCIO DO REFETORIO EXTERNO				0.00
E	EDIFÍCIO SANITÁRIO EXTERNO				0.00
F	EDIFÍCIO DA DIRECÇÃO GERAL				0.00
G	EDIFÍCIO DA DPAF - BIOQUIMICA				0.00
H	GUARITA				0.00
	Total (excluindo I.V.A.)				0.00
	Contingências (10%)				0.00
	Total Contingência				0.00
	IVA (16%)				0.00
	Total Geral				0.00
*NB:	As quantidades dos itens do edificio da Botânica por confirmar durante a fase execução.				

SECÇÃO III – Modelo de Proposta⁴

_____ 5 _____

À

_____ 6 _____

_____ 7 _____

Proponho a executar as Obras _____⁸_____, pelo regime de **Serie de Precos**, de acordo com as condições contratuais que constam do Modelo de Contrato que acompanha a Solicitação de Proposta, pelo Preço de Contrato abaixo:

Preço de Contrato Proposto: _____

Preço por Extenso: _____

O Preço proposto está de acordo com o Orçamento que está apresentado em anexo a esta proposta.⁹

Estou ciente do facto de que V.Exas. não são obrigados a aceitar a Proposta mais baixa ou qualquer Proposta que recebam.

Confirmo, através da presente, que esta Proposta é válida por _____¹⁰_____ dias e que se enquadra em todos os requisitos especificados nos documentos do concurso.

Comprometo-me ainda, se for o vencedor do presente Concurso, a assumir os encargos e a pagar os selos necessários para a execução do Contrato.

Nome do Concorrente:

Endereço do Concorrente:

Assinatura do Concorrente:

⁴ É esperado que neste nível de Obras, os concorrentes tenham dificuldade para elaborar a Proposta. Por esta razão recomenda-se que a maioria do texto seja preenchida previamente, deixando apenas o Preço e o nome do Concorrente para ser preenchido pelo mesmo.

⁵ Preencha previamente os dados, deixando apenas a data para ser preenchida pelo Concorrente.

⁶ Preencha previamente com o nome do Contratante.

⁷ Preencha previamente com o endereço do Contratante.

⁸ Preencha previamente, identificando a obra, conforme consta da Carta Convite.

⁹ Inclua um Orçamento, sob a forma de tabela, com itens ou estágios, conforme consta da Descrição Técnica da Obra e no Orçamento que foi previamente elaborado para o concurso. Recomenda-se usar a mesma planilha do Orçamento para facilitar a análise pelo Juri. Se for dispensado o Orçamento, esta linha deve ser eliminada da Carta.

¹⁰ Preencher previamente o prazo de validade, conforme consta da Solicitação de Proposta.

Secção III.1¹¹

Orçamento

Item (1)	Descrição dos Serviços (2)	Unidade (3)	Quantidade (4)	Preço Unitário (5)	Preço Total (6)
TOTAL					

¹¹ A Entidade Contratante deve preencher as colunas (1) a (4). O Orçamento será preparado pelo concorrente utilizando o mesmo Mapa de Quantidades.

SECÇÃO IV – CONTRATO

Nº do Contrato: <i>[Código da Instiruição/Modalidade da contratação/Número (sequência numérica)/Ano].</i>		Data: ____/____/20____
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CONTRATANTE		
1.1. Nome da Entidade Contratante:	<i>[indicar o nome da Entidade Contratante]</i>	
1.2. Endereço:	<i>[indicar o endereço e contacto da Entidade Contratante]</i>	
2. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA		
2.1. Nome da Contratada:	<i>[indicar o Nome da Pessoa Contratada]</i>	
2.2. Endereço:	<i>[indicar o endereço e contacto da Pessoa Contratada]</i>	
3. DO OBJECTO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO		
3.1. Objecto:	3.1.1. O objecto do Contrato é a execução das seguintes Obras: <i>[indicar o objecto]</i> 3.1.2. A Contratada deve executar as Obras de acordo com a descrição técnica em anexo, fornecida pela Entidade Contratante e corrigir quaisquer defeitos indicados pela Fiscalização.	
3.2. Prazo de Execução	3.2.1. O prazo de execução das Obras é de: <i>[indicar o prazo]</i>	
3.3. Consignação da Obra	3.2.2. A Entidade Contratante deve consignar a obra <i>[indicar o prazo]</i> , que não deve ser superior a 90 (noventa) dias.	
4. DO PREÇO, DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO		
4.1. Preço	4.1.1. Pela execução das Obras, a Entidade Contratante pagará para a Contratada o preço de: <i>[indicar o Preço]</i> 4.1.2. A Obra será executada pelo Regime de Preço Global. 4.1.3. O Preço do Contrato inclui o IVA, demais obrigações fiscais e outros encargos da Contratada.	
4.2. Forma de Pagamento	4.2.1. O Pagamento será feito de acordo com as seguintes condições: <i>[indicar as parcelas]</i> 4.2.2. O Pagamento será feito no prazo de: <i>[indicar o número de dias]</i> 4.2.3. No pagamento do Preço do Contrato, a Entidade Contratante fará a dedução das obrigações fiscais de acordo com a legislação vigente. 4.2.4. É permitido o pagamento de adiantamento sem apresentação da garantia ate ao limite de 30% do valor do contrato: <i>[indicar a percentagem]</i> , caso exceda o limite mencionado a Contratada deve prestar uma garantia igual ao valor adiantado.	
4.3. Cabimento Orçamental	4.3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato têm cobertura orçamental de acordo com o seguinte:	
5. DA RECEPÇÃO DAS OBRAS		

5.1.	Auto de Recepção	5.1.1.	Logo que as obras estejam prontas e acabadas, e com todos os defeitos corrigidos, a Entidade Contratante emitirá o Auto de Recepção provisória, que deve ser assinada pelas partes, na presença da fiscalização.
		5.1.2.	O prazo de garantia das obras é de 1 ano, fim do qual deve ser lavrado o Auto de Recepção Definitiva.
5.2.	Correcção dos Defeitos	5.2.1.	Quando a fiscalização verificar falhas ou defeitos na obra, lavrará um Auto denunciando o facto e notificará a Contratada para proceder a correcção no prazo de <i>[indicar o prazo]</i>
6. DA CESSAÇÃO DO CONTRATO E DAS SANÇÕES			
6.1.	Cessaçã	6.1.1.	O Contrato pode ser rescindido pela Entidade Contratante ou pela Contratada, no caso de incumprimento de cláusulas contratuais e nos demais casos previstos na legislação vigente.
6.2.	Sanções	6.2.1.	No caso de incumprimento das obrigações contratuais as Partes ficam sujeitas às sanções previstas na legislação vigente.
		6.2.2.	Entidade Contratante: <ul style="list-style-type: none"> • Indeminizar a contratada por mora no pagamento da prestação; • Instauração do procedimento disciplinar ao Agente ou Funcionario do Estado que autorize o lançamento do concurso sem cabimento orçamental; • Instauração do procedimento disciplinar ao agente ou funcionário do Estado que autorize o cancelamento do concurso sem observância das circunstâncias previstas no nº 1 do Art. 65 e nos Documentos de Concurso.
		6.2.3.	Contratada: <ul style="list-style-type: none"> • Perca da Garantia Definitiva a favor da entidade contratante, caso tenhasido exigida; • Dedução na conta final da obra a favor da contratante, para a correcção de defeitos da obra; • Indeminizar a contratante por mora na execução da obra.
7. DAS CLÁUSULAS GERAIS			
7.1.	Práticas anti-éticas	7.1.1.	A Contratada deve observar os mais elevados padrões de ética durante a execução do Contrato. Se forem verificadas práticas anti-éticas a Contratada fica sujeita às sanções previstas na legislação vigente, sendo passível do procedimento administrativo e criminal.
		7.1.2.	A Entidade contratante deve observar as práticas éticas durante o processo de contratação, sendo passível do procedimento disciplinar e criminal a violação dos casos previstos no Art. 284 do Regulamento.
7.2.	Foro	7.2.1.	O foro para solução de qualquer litígio emergente deste Contrato é:
7.3.	Constituem parte do presente contrato, os seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Documento de Concurso; • <i>[incluir outra documentação que se julgar pertinente]</i> 		

7.4. O PRESENTE CONTRATO VAI SER ASSINADO PELAS PARTES EM *[indicar o número]* EXEMPLARES, DE IGUAL TEOR, CADA UM DELES FAZENDO FÉ, NA DATA ACIMA MENCIONADA E PRODUZ EFEITOS A PARTIR DO DIA *[indicar a data]*.

Pela ENTIDADE CONTRATANTE

Pela CONTRATADA